CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TIẾN ĐẠT

VP Hà Nội : Số nhà 25, Đường Bát Khối, Tổ 5, Phường Long Biên, TP Hà Nội, Việt Nam

Tel: 0964826488 Fax: 024-36 757 313

VP HCM: 253 Tây Thạnh , Phường .Tây Thạnh , Tp. Hồ Chí Minh

Hotline: 0964826488

Email : info@tiendatco.com.vn ; Website: tiendatco.com.vn

BẢNG BÁO GIÁ
DỰ ÁN : HỆ THỐNG BUỒNG LẠNH -20°C VÀ HỆ THỐNG CHILLER 3x80HP

To	**Mr. Quang Anh**	**From**	**Mr. Bùi Hoàng Nghĩa**
Cc		**Mobile**	**0964826488**
Att		**Email**	project.tiendatco@gmail.com
Add		**Quota No**	**TD-2026.11.13**
Email		**Date**	**13/11/2026**

TIEN DAT CORPORATION xin gửi lời chào trân trọng đến Quý Công ty. Căn cứ nhu cầu từ Quý công ty, chúng tôi xin gửi tới Quý công ty bảng báo giá dự án cụ thể như sau :

TT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	MODEL	XUẤT XỨ	ĐƠN VỊ	SL	ĐƠN GIÁ		THÀNH TIỀN		TỔNG
						VẬT TƯ	NHÂN CÔNG	VẬT TƯ	NHÂN CÔNG	
I	**HỆ THỐNG BUỒNG LẠNH -20°C (7 x 3,4 x 2,6 m)**							**1,442,492,120**	**117,150,520**	**1,559,642,640**
I.1	**Vỏ buồng lạnh**							**195,337,120**	**14,191,520**	**209,528,640**
	Panel PU 100mm 2 mặt inox – 6 mặt (tường, trần, sàn)	2×(7.0×3.4+7.0×2.6+3.4×2.6) = 101.68 m²		m2	101.68	1,659,000	114,000	168,687,120	11,591,520	180,278,640
	Cửa bản lề panel 100mm 2 mặt inox, có điện trở sưởi khung	700 x 1700 mm		bộ	2.0	9,750,000	1,300,000	19,500,000	2,600,000	22,100,000
	Vật tư phụ lắp vỏ (silicone, keo bọt, ốc vít, rivet, đèn, van thông áp)	Trọn bộ		Lô	1.0	7,150,000	0	7,150,000	0	7,150,000
I.2	**Thiết bị**							**940,225,000**	**31,200,000**	**971,425,000**
	Cụm máy nén bình ngưng 20HP	Máy nén Panasonic 20HP + bình ngưng + nhớt POE + phụ kiện lên máy	Việt Nam	cụm	5.0	117,260,000	1,950,000	586,300,000	9,750,000	596,050,000
	Dàn lạnh inox	DJ 14.3/85-201	China	cái	5.0	41,470,000	2,600,000	207,350,000	13,000,000	220,350,000
	Tháp giải nhiệt 20RT		TTP	bộ	5.0	22,880,000	1,300,000	114,400,000	6,500,000	120,900,000
	Bơm giải nhiệt		Ewara	cái	5.0	6,435,000	390,000	32,175,000	1,950,000	34,125,000
I.3	**Đường ống**							**215,930,000**	**53,284,000**	**269,214,000**
	Ống đồng Ø42x1,0 + Ø16x0,8 + bảo ôn và phụ kiện		Hailiang	m	105.0	1,144,000	285,000	120,120,000	29,925,000	150,045,000
	Van tiết lưu TES5		Danfoss	bộ	5.0	3,575,000	650,000	17,875,000	3,250,000	21,125,000
	Gas lạnh R404A/R507		China	hệ	5.0	8,151,000	2,029,000	40,755,000	10,145,000	50,900,000
	Ống PVC + phụ kiện (nước giải nhiệt, thoát nước xả đá)		Việt Nam	hệ	5.0	5,720,000	1,424,000	28,600,000	7,120,000	35,720,000
	Giá đỡ chung tuyến ống gas (thép hình, ty treo, kẹp)	@1,5 m	Việt Nam	cái	12.0	715,000	237,000	8,580,000	2,844,000	11,424,000
I.4	**Đường điện**							**91,000,000**	**18,475,000**	**109,475,000**
	Tủ điện điều khiển cụm máy (1 tủ/cụm)		Việt Nam	tủ	5.0	8,580,000	1,300,000	42,900,000	6,500,000	49,400,000
	Dây điện, cáp động lực và điều khiển		Việt Nam	hệ	5.0	9,620,000	2,395,000	48,100,000	11,975,000	60,075,000
II	**HỆ THỐNG CHILLER 03 x 80HP**							**2,052,191,000**	**85,012,000**	**2,137,203,000**
II.1	**Thiết bị (tank 20m³ do CĐT cấp, có sẵn 6 bích chờ DN100)**							**1,981,200,000**	**14,040,000**	**1,995,240,000**
	Chiller 80HP giải nhiệt nước (đầu nén Hanbell - Đài Loan)		Hstar	bộ	3.0	570,700,000	2,600,000	1,712,100,000	7,800,000	1,719,900,000
	Bơm tuần hoàn nước lạnh 59 m³/h		Teco	cái	3.0	17,550,000	390,000	52,650,000	1,170,000	53,820,000
	Bơm giải nhiệt 70 m³/h		Teco	cái	3.0	17,550,000	390,000	52,650,000	1,170,000	53,820,000
	Tháp giải nhiệt 100RT		TTP	bộ	3.0	54,600,000	1,300,000	163,800,000	3,900,000	167,700,000
II.2	**Đường ống**							**70,991,000**	**70,972,000**	**141,963,000**

TT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	MODEL	XUẤT XỨ	ĐƠN VỊ	SL	ĐƠN GIÁ		THÀNH TIỀN		TỔNG
						VẬT TƯ	NHÂN CÔNG	VẬT TƯ	NHÂN CÔNG	
	Ống uPVC D110	C2 (PN8)	Tiền Phong	m	164.0	102,000	261,000	16,728,000	42,804,000	59,532,000
	Cút 90° uPVC D110		Tiền Phong	cái	42.0	51,000	157,000	2,142,000	6,594,000	8,736,000
	Mặt bích uPVC D110		Tiền Phong	cái	36.0	175,000	157,000	6,300,000	5,652,000	11,952,000
	Bảo ôn cao su lưu hóa dày 15mm cho ống D110		China	m	56.0	160,000	69,000	8,960,000	3,864,000	12,824,000
	Bảo ôn van, phụ kiện nước lạnh (cuộn + keo + băng dính)		China	Lô	1.0	1,343,000	910,000	1,343,000	910,000	2,253,000
	Băng quấn trắng			kg	40.0	33,000	18,000	1,320,000	720,000	2,040,000
	Van bi nhựa PVC tay gạt D110		Taijan	cái	12.0	845,000	261,000	10,140,000	3,132,000	13,272,000
	Y lọc mặt bích DN100	DN100	China	cái	6.0	910,000	237,000	5,460,000	1,422,000	6,882,000
	Bộ bu lông + gioăng mối nối DN100	8 bu lông	VN/TQ	cái	42.0	124,000	47,000	5,208,000	1,974,000	7,182,000
	Giá đỡ đường ống chiller (thép hình, bát V, đai omega, gối PU ống lạnh)	Trọn bộ	Việt Nam	Lô	1.0	10,400,000	3,900,000	10,400,000	3,900,000	14,300,000
	Vật tư tiêu hao (keo, dung môi uPVC, que hàn, sơn, băng tan, đá cắt...)	Trọn bộ	VN/TQ	Lô	1.0	2,990,000	0	2,990,000	0	2,990,000
II.3	**Đường điện**							**0**	**0**	**0**
	Tủ điện, dây điện cấp nguồn	CĐT cấp		Lô	1.0	0	0	0	0	0
III	**CHI PHÍ KHÁC**							**0**	**32,370,000**	**32,370,000**
	Phí vận chuyển, nâng hạ		Việt Nam	Lô	1.0	0	8,320,000	0	8,320,000	8,320,000
	Xe nâng hạ thi công, dàn giáo		Việt Nam	Lô	1.0	0	5,200,000	0	5,200,000	5,200,000
	Phí vệ sinh môi trường		Việt Nam	Lô	1.0	0	1,690,000	0	1,690,000	1,690,000
	Công dụng cụ thi công		Việt Nam	Lô	1.0	0	3,380,000	0	3,380,000	3,380,000
	Phí quản lý		Việt Nam	Lô	1.0	0	13,780,000	0	13,780,000	13,780,000
	Móng bê tông thiết bị	CĐT PHỤ TRÁCH		Lô	1.0	0	0	0	0	0
	Cáp nguồn đến tủ điện tổng	CĐT PHỤ TRÁCH		Lô	1.0	0	0	0	0	0
TỔNG GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ								**3,494,683,120**	**234,532,520**	**3,729,215,640**
THUẾ VAT 8%										**298,337,251**
TỔNG GIÁ TRỊ SAU THUẾ										**4,027,552,891**

Ghi chú:

1. Báo giá trên đã bao gồm VAT, chi phí giao hàng, chi phí lắp đặt hệ thống và phí bảo hành
2. Báo giá trên chưa bao gồm: tank 20m³, móng máy, dây nguồn đến tủ điện tổng và chi phí phát sinh
3. Xuất xứ hàng hóa : Hàng hóa mới 100% - China - VN
4. Hệ thống bản vẽ thiết kế lắp đặt ống , điện kèm theo hướng dẫn; Thông số chi tiết spec kèm theo
5. Giao hàng và thi công : 55 - 60 ngày tính từ khi thanh toán tạm ứng.
6. Địa điểm giao hàng và thi công tại công trường Quý công ty
7. Thanh toán: 30% Sau khi kí hợp đồng , 50% sau khi thông báo giao hàng và vật tư và 20% sau khi nghiệm thu
8. Thời gian bảo hành : 12 tháng cho thiết bị kể từ ngày hai bên ký biên bản nghiệm thu.
9. Báo giá có hiệu lực trong vòng : 30 ngày tính từ ngày phát báo giá
10. Công ty Tiến Đạt cam kết dịch vụ sau bán hàng, hàng tháng có kỹ sư kiểm tra máy và sử lý sự cố tròng vòng 2-4 h
11. Vui lòng liên hệ với số điện thoại: 0964826488 (Mr. Bùi Hoàng Nghĩa) để được tư vấn chi tiết.

Rất mong nhận được sự hợp tác từ quý công ty !!!

ĐẠI DIỆN CÔNG TY TIẾN ĐẠT **XÁC NHẬN KHÁCH HÀNG**